
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442180-2 Powtórne malowanie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 5 i 5a w budynku Delegatury K-PUW we Włocławku
ADRES INWESTYCJI : Włocławek, Brzeska 8 - działka nr 450-53/1
INWESTOR : Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, Jagiellońska 3
DATA OPRACOWANIA : 2018-04-26

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
2018-04-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.07*1.92*2+0.9*2.05*4	m ² m ²	11.49	
				RAZEM	11.49
2	KNR 4-02 0521-01 analogia	Demontaż grzejnika 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.49*4.28+2.76*4.28 3.36*(2.49*2+2.76*2+4.28*4)-1.07*1.92*2-0.9*2.05*4+0.4*(1.97*2+1.92*4)+0.45*(0.9+2.05*2)	m ² m ² m ²	22.47 88.21	
				RAZEM	110.68
4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - luźne tynki - przyjęto 3% 0.03*110.682	m ² m ²	3.32	
				RAZEM	3.32
5	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 3.32	m ² m ²	3.32	
				RAZEM	3.32
6	NNRNKB 202 2027-05	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 100 - zabudowa wnęki i naświetla 0.9*2.05+0.9*0.9	m ² m ²	2.66	
				RAZEM	2.66
7	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 - zabudowa instalacji co. (0.2+0.2)*3.36	m ² m ²	1.34	
				RAZEM	1.34
8	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 88.212	m ² m ²	88.21	
				RAZEM	88.21
9	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 22.47	m ² m ²	22.47	
				RAZEM	22.47
10	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników kątownikiem metalowym 1.07*2+1.92*4+2.49+2.76+3.36+0.9*2+2.05*4	m m	28.43	
				RAZEM	28.43
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 110.682	m ² m ²	110.68	
				RAZEM	110.68
12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 110.682	m ² m ²	110.68	
				RAZEM	110.68
13	KNR 0-25 0104-01	Oczyszczenie powierzchni drzwi przed malowaniem 0.9*2.05*4	m ² m ²	7.38	
				RAZEM	7.38
14	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.9*2.05*4	m ² m ²	7.38	
				RAZEM	7.38
15	kalk. własna	Wymiana klamek, szyldów i wkładek w drzwiach drewnianych 3	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
16	KNR 0-31 0205-01	Ponowny montaż zdemontowanego grzejnika 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 1	kol. kol.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	NNRNKB 202 1611b-01	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 4 m Krotność = 3	kol.* stan.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kol.* stan.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	Uwaga	Wymiana lamp oświetleniowych, włączników, gniazd oraz wykładzin podłogowych w gestii Inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00