

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45442180-2 Powtórne malowanie  
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 3,4 oraz korytarzyka w budynku Delegatury K-PUW we Włocławku  
ADRES INWESTYCJI : Włocławek, Brzeska 8 - działka nr 450-53/1  
INWESTOR : Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, Jagiellońska 3  
DATA OPRACOWANIA : 2018-04-26

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania  
2018-04-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.07*1.92*2+0.9*2.05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.64</b>
2	KNR 4-02 0521-01 analogia	Demontaż grzejnika 2	kpl. kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
3	KNR 2-02 1017-02 analogia	Demontaż drzwi drewnianych 1.46*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.48</b>
4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
5	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż naświetli 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
6	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni ponad 2 m2 1.4*2.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.99</b>
7	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych 1.4*2.85-0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.14</b>
8	KNR 19-01 1020-06 analogia	Rozbiórka obicia ścian z boazerii 3.8*(2*2+2.07*2)+0.8*(1.32+2.82*2)-0.8*2.05-1.46*2.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.70</b>
9	KNR 4-03 1124-03	Demontaż włączników oświetleniowych i gniazd elektrycznych 14	szt. szt.	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny PCV w korytarzach 2.07*2+0.8*1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.20</b>
11	KNR 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.07*2+2.62*4.89+2.38*7.04+0.42*2.08+0.6*2.8 3.8*(7.04*2+2.8*2+4.89*2+2.62*2)-1.07*1.92*2-0.8*2.05*3+0.5*(1.07*2+1.92*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.26 127.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.00</b>
12	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie luźnych tynków, przyjęto 3 % 0.03*164.002	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.92</b>
13	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 4.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.92</b>
14	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 3.8*3+4*2+2.5+3.5*2+2.07*2	m m	32.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.97</b>
15	KNR 5-05 0901-07 analogia	Przełożenie istniejących przewodów do wykutych bruzd 32.97	m m	32.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.97</b>
16	KNR 4-01 0705-02 analogia	Zaprawianie bruzd 32.97	m m	32.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.97</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 2003-03 analogia	Zabudowa naświetla oraz zmniejszenie otworu drzwiowego z płyt g-k man ruszcie stalowym okładzina dwustronna $1.46*2.85-1*2.05+0.8*0.8$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.75</b>
18	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie - ściany korytarzyka $3.8*(2*2+2.7*2)+0.8*(1.32+2.82*2)-1.46*2.85-0.8*2.05-1.32*2.82$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.76</b>
19	KNR-W 2-02 1025-01	Montaż ościeżnic drewnianych 2	szt. szt.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
20	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> - drzwi o podwyższonej trwałości $1*2.05+0.8*2.05$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.69</b>
21	kalk. własna	Montaż kontroli dostępu do pomieszczenia nr 2 - zamek kodowany np klamka kodowa ADELLOCK 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 36.261	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.26</b>
23	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> $3.8*(7.04*2+2.8*2+4.89*2+2.62*2+2*2+2.07*2)+0.8*(1.32+2.82*2)-1.07*1.92*2-0.8*2.05*3-1*2.05+0.5*(1.07*2+1.92*4)+0.15*(1+0.8*3+2.05*3)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 163.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.62</b>
24	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników kątownikiem metalowym $1.07*2+1.92*4+1+0.8*5+2.05*14+2.62+1+1.32+2.82*2+2.38*3+7.04+3.8*2$	m m	 75.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.88</b>
25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 36.261+163.624	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 199.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.88</b>
26	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 199.885	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 199.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.88</b>
27	KNR 0-25 0104-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych - drzwi $0.8*2.05*3$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.92</b>
28	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> $0.8*2.05*3$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.92</b>
29	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża $2.07*2+0.8*1.32$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.20</b>
30	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 5.196	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.20</b>
31	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą $2*2+2.07*2$	m m	 8.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.14</b>
32	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 2	kol. kol.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
33	NNRNKB 202 1611b-01	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 4 m Krotność = 2 2	kol.* stan. kol.* stan.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>