
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442180-2 Powtórne malowanie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza na parterze w budynku Delegatury K-PUW we Włocławku
ADRES INWESTYCJI : Włocławek, Brzeska 8 - działka nr 450-53/1
INWESTOR : Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, Jagiellońska 3

DATA OPRACOWANIA : 2018-04-26

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
2018-04-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2.6*3.5*3+2.6*3+1.37*2.05+0.9*2.05*2	m ² m ²	 41.60	
				RAZEM	41.60
2	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni ponad 2 m2 1.4*2.9*3	m ² m ²	 12.18	
				RAZEM	12.18
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny PCV w korytarzach 3.09*2.69+5.8*2.69+2.05*14.67+0.57*1.43+2.4*1.14+0.57*1.55+1.54*3.48	m ² m ²	 63.78	
				RAZEM	63.78
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.28*5+1.38*2.4+0.5*1.37	m ² m ²	 10.40	
				RAZEM	10.40
5	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wykucie z posadzki wycieraczki stalowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-01 0819-15 analogia	Skucie cokołów betonowych oraz z płytek gresowych 0.1*(4.13*2+3.09*2+5.8*2+14.67*2+0.57*4+1.54*2+3.48*2+7.52*2)	m ² m ²	 8.27	
				RAZEM	8.27
7	KNR 13-23 0701-05	Wykucie progów drewnianych 0.9*5+1.4*3	m m	 8.70	
				RAZEM	8.70
8	KNR 4-01 0212-02	Skucie stopni betonowych w wejściu na schodach szerokości 80 cm pod wykonanie pochylni dla wózków 0.3*0.16*0.8*3	m ³ m ³	 0.12	
				RAZEM	0.12
9	kalk. własna	Demontaż oraz ponowny montaż różnych elementów montowanych do ścian typu grzejniki, włączniki, tablice itd. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR-W 4-01 1211-04 analogia	Usunięcie lamperii ze ścian 1.65*(4.13*2+3.09*2+14.67*2+0.57*4+1.54*2+3.48*2)	m ² m ²	 92.56	
				RAZEM	92.56
11	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 4.5+1.5	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
12	KNR 5-05 0901-07 analogia	Przełożenie istniejących przewodów do wykutych bruzd 6	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
13	KNR 4-01 0705-02 analogia	Zaprawianie bruzd 6	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
14	KNR 4-01 1202-09 sufit ściany minus lamperia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.69*4.13+3.09*2.69+2.69*5.8+2.05*14.67+1.54*3.49 4.04*2.25*2+3.6*1.88*2+3.6*(3.09*2+5.8*2+14.67*2+2.05*2+0.57*4+1.54*2+3.48*2+2.6*2.69+1.2*2.69)-0.9*2.05*2-0.9*2.8*5-1.37*2.8*3-1.55*2.92-1.43*2.51*2 -92.565	m ² m ² m ²	 70.47 257.76 -92.56	
				RAZEM	235.67
15	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie luźnych tynków, przyjęto 3 % (70.472+257.757)*0.03	m ² m ²	 9.85	
				RAZEM	9.85
16	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.847	m ²	9.85	
				RAZEM	9.85
17	KNR-W 2-02 2003-03 analogia	Zabudowa naświetli z płyt g-k man ruszcie stalowym okładzina dwustronna	m ²		
		0.8*0.8*5+1.37*0.8*4	m ²	7.58	
				RAZEM	7.58
18	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		2.69*4.13+2.69*3.09+2.69+2.69*5.8+2.05*14.67+1.54*3.48	m ²	73.15	
				RAZEM	73.15
19	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		4.04*2.25*2+3.6*1.88*2+3.6*(3.09*2+5.8*2+14.67*2+2.05*2+0.57*4+1.54*2+3.48*2)+2.6*2.69+1.2*2.69-0.9*2.05*2-0.8*2.05*5-1.37*2.05*3-1.55*2.92-1.43*2.51*2	m ²	238.66	
				RAZEM	238.66
20	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	m		
		3.6*22+2.69*2+1.43*4+1.55*2+0.9*2+2.05*4	m	103.40	
				RAZEM	103.40
21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		238.662+73.147	m ²	311.81	
				RAZEM	311.81
22	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi lub silikonowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		311.81	m ²	311.81	
				RAZEM	311.81
23	KNR 2-02 1503-02	Malowanie lamperii lakierem akrylowym	m ²		
		92.565	m ²	92.56	
				RAZEM	92.56
24	KNR 19-01 0913-05 analogia	Zagruzowanie z zagęszczeniem otworu po wykutej wycieracze	m ³		
		0.3*0.6*1.2	m ³	0.22	
				RAZEM	0.22
25	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie posadzki oraz wykonanie pochylni dla wózków w wiatrolapie i przejściu między korytarzami	m ³		
		0.1*0.6*1.2+0.15*0.8*1.2+0.12*0.8*1.5	m ³	0.36	
				RAZEM	0.36
26	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.69*4.13+0.16*2.69*3+2.69*3.09+2.69*5.8+2.05*14.67+0.8*1.5+0.57*1.43+2.4*1.14+5*1.28+2.4*1.38+0.5*1.37+0.57*1.55+1.54*3.48+0.2*(0.8*5+1.37*3)	m ²	89.40	
				RAZEM	89.40
27	KNR 0-12II 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej	m ²		
		89.401	m ²	89.40	
				RAZEM	89.40
28	KNR 2-02 1121-04	Okładziny schodów z płytek schodowych ryflowanych	m ²		
		1.2*2.69+0.8*1.5	m ²	4.43	
				RAZEM	4.43
29	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m		
		4.13*2+0.16*6+3.09*2+5.8*2+14.67*2+2.05*2+0.57*4+1.14*2+5*2+2.4*4+0.5*2+1.54*2+3.48*2	m	95.64	
				RAZEM	95.64
30	KNR 0-25 0104-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych - przygotowanie powierzchni pod malowanie	m ²		
		0.9*2.1*5+1.45*2.1*3+0.6*0.8+1.2*1.5+0.6*0.6	m ²	21.22	
				RAZEM	21.22
31	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, drzwi-czek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		21.225	m ²	21.22	
				RAZEM	21.22
32	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
33	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		10.397*0.02+0.115+1	m ³	1.32	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.32
34	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		1.323	m ³	1.32	
				RAZEM	1.32
35	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2.00	
				RAZEM	2.00
36	NNRNKB 202 1611b- 01	(z.V) Przesławianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 4 m Krotność = 5	kol.* stan.		
		2	kol.* stan.	2.00	
				RAZEM	2.00
37	Uwaga	Wymiana lamp, włączników i gniazd elektrycznych w gestii zamawiającego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00